

高新区双桥办事处办公楼装修改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

高新区双桥办事处办公楼装修改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一层						
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原砌块墙体上开门洞 2. 砌体材质:以现场实际综合考虑 3. 砌体表面的附着物种类:干挂灰色陶板300*900*30mm厚 4. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m3	1.11			
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:室外台阶整体拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度300mm 3. 构件表面的附着物种类:石材地面一并拆除 4. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.62			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位:踢脚线 2. 饰面材料种类:块料 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.51			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:拆除格栅吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨,金属格栅 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	757.08			
5	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除部位:墙、柱 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	171.93			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 2 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门窗:防火门及门套拆除 2. 门窗洞口尺寸:1800*2400 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
8	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:玻璃幕墙上开门洞 2. 玻璃厚度、尺寸:尺寸根据设计新建门及现场综合考虑 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.46			
9	011614002001	墙面装饰字拆除	1. 字体材质:亚克力字 2. 字体大小:20cm*20cm、8cm*6cm、70cm*70cm 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	个	51			
		新建隔墙隔断						
1	010401013001	砖散水、地坪	1. 名称:新作坡道 2. 垫层材料种类、厚度:最高处300mm轻质砖砌基础, M10砌筑砂浆, 具体高度以现场实际地形为准 3. 面层种类、厚度:花岗岩饰面(与现有地面一致) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.89			
2	010503004001	圈梁	1. 使用部位:新建隔墙下混凝土墙基 2. 混凝土种类:预拌C20 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	2.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 3 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010603001001	实腹钢柱	1. 使用部位:隔墙内钢柱 2. 骨架、边框材料种类、规格:构造钢柱采用Q235B热轧工字钢100*68*4.5mm,在高3000mm加钢梁,长间距5000mm,墙相交处加柱) 3. 防锈要求:防腐防锈处理详图纸 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	t	0.854			
4	010604001001	钢梁	1. 使用部位:隔墙内钢梁 2. 骨架、边框材料种类、规格:构造钢柱采用Q235B热轧工字钢100*68*4.5mm,在高3000mm加钢梁,长间距5000mm,墙相交处加柱) 3. 防锈要求:防腐防锈处理详图纸 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	t	0.777			
5	011210002001	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙,120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm,38mm穿心龙骨@1000mm,上下固定在楼板顶底,木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm,刷防水涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm厚纸面石膏板+单层12mm厚多层板基层,刷防水涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 4 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011210002002	金属隔断	1. 隔墙名称:100系列轻钢龙骨隔墙, 150mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@100mm, 上下固定在楼板顶底。 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	84.44			
7	011210002003	金属隔断	1. 隔墙名称:100系列轻钢龙骨隔墙, 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@100mm, 上下固定在楼板顶底, 木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm, 刷防火涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm厚纸面石膏板+单层12mm厚多层板基层, 刷防火涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 5 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011210002004	金属隔断	1. 隔墙名称:100系列轻钢龙骨隔墙, 150mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@100mm, 上下固定在楼板顶底, 木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm, 刷防火涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm厚纸面石膏板+单层12mm厚多层板基层, 刷防火涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	286.47			
9	011210002005	金属隔断	1. 隔墙名称:100系列轻钢龙骨隔墙, 150mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@100mm, 上下固定在楼板顶底, 木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm, 刷防火涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm厚多层板基层, 刷防火涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	145.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 6 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011210002006	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙, 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@1000mm, 上下固定在楼板顶底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	111.71			
		办事窗口(4窗口)						
1	010808001001	木门窗套	1. 使用部位:原建筑窗、门洞 2. 面层材料品种、规格:木质窗套 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.37			
2	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	4.31			
3	011105006001	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.94			
4	011207001001	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙板 (WF-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	25.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 7 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011207001002	墙面装饰板	1. 使用部位:砌体或混凝土隔墙木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:砌体或混凝土墙体25mm卡尺龙骨间距600mm，50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板，刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5. 08			
6	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计，其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2. 63			
7	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝，M8膨胀螺栓固定，高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨，副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:单层18mm厚细木工板，刷防火涂料三遍，钉双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16. 68			
8	011406001001	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍（PT-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	25. 96			
		综合服务大厅						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 8 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消防栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.3			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-04 2. 门框或扇外围尺寸:690*2310mm 3. 使用部位:走廊管井 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.59			
3	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-01 2. 门框或扇外围尺寸:900*2380mm 3. 使用部位:一层男、女卫生间(色同墙板) 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括十字铰链、不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 9 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-06 2. 门框或扇外围尺寸:1800x2340mm 3. 使用部位:一层电梯间 4. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 5. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
5	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	2			
6	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:无框玻璃感应门GYM-01 2. 使用部位:影像室前室 3. 门框或扇外围尺寸:1500*2800mm 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃, 门禁系统 5. 五金配件:电动感应装置等全部附配件 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.2			
7	010808001002	木门窗套	1. 门洞口尺寸:800*2400mm 2. 门窗套展开宽度:270mm 3. 基层材料种类:轻钢龙骨隔墙 4. 面层材料品种、规格:定制木门套, 同室内木门 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.66			
8	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	9.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 10 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011105006002	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.8			
10	011105006003	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.97			
11	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.25			
12	011207001005	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙板 (WF-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	111.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 11 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011207001006	墙面装饰板	1. 使用部位:砌体或混凝土隔墙木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:砌体或混凝土墙体25mm卡尺龙骨间距600mm，50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板，刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	59.8			
14	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 使用部位:混凝土独立圆柱木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm卡尺龙骨间距600mm，50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板，刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16.94			
15	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 使用部位:混凝土独立矩形柱木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:25mm卡尺龙骨间距600mm，50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板，刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 12 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	56.32			
17	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	10.03			
18	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.23米-2.6米 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:弧形变标高处采用18mm细木工板@300mm做反向支撑, 侧面采用18mm细木工板做背衬基层板, 木基层板刷防火涂料三遍 4. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板, 间距1000mm设置15mm工艺缝 5. 其他要求:详见节点图, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	111.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 13 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度2.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.95			
20	011406001002	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	228.03			
21	011406001003	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 服务台上部立面 2. 基层类型: 柜体基层 3. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料 (PT01) 三遍 5. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.55			
		仓库						
1	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 14 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006004	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.64			
3	011105006005	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.06			
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.93			
5	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 15 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001004	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道,白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	23.47			
		综合接访室						
1	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 4. 五金配件:包括十字铰链、不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.9			
2	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢防火门 FM乙0824 2. 使用部位:服务大厅 3. 门框或扇外围尺寸:800*2400mm 4. 五金配件:明装式闭门器、顺序器和执手锁(同原建筑门)等全部配件 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 16 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	5.06			
5	011105006006	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.08			
6	011105006007	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.21			
7	011207001007	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、 规格、颜色:9mm厚 木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙 板 (WF-01) 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	41.65			
8	011207001008	墙面装饰板	1. 使用部位:砌体 或混凝土隔墙木饰 面 2. 龙骨材料种类、 规格、中距:砌体 或混凝土墙体25mm 卡尺龙骨间距600 mm, 50系列轻钢龙 骨间距300mm 3. 基层材料种类、 规格:12mm厚多层 板, 刷防火涂料三 遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:9mm厚 木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙 板 (WF-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	35.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 17 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011207001009	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2. 09			
10	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	42. 28			
11	011406001005	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	42. 28			
		服务大厅-36m2						
1	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门JSGM-02 2. 门框或扇外围尺寸:2500*2350mm 3. 门框、扇材质:门框同原建筑窗 4. 玻璃品种、厚度:透明钢化玻璃12mm, 色同原建筑窗 5. 五金配件:包括插芯锁式逃生装置、明装式闭门器、门禁系统等全部附件 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5. 88			
2	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	8. 74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 18 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006008	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.91			
4	011105006009	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.76			
5	011207001010	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.36			
6	011207001011	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙板 (WF-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 19 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011207001012	墙面装饰板	1. 使用部位:砌体或混凝土隔墙木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:砌体或混凝土墙体25mm卡尺龙骨间距600mm，50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板，刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	27.21			
8	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝，M8膨胀螺栓固定，高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨，副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:变标高侧面采用18mm细木工板做背衬基层板，刷防火涂料三遍，外附双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:具体详见节点2，其他未尽事宜详见图纸设计	m2	38.87			
9	011406001006	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍（PT-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	47.78			
		办公室2一同四层服务用房4						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 20 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门), 背面软包饰面同墙面 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门), 背面软包饰面同墙面 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
3	011105006010	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.33			
4	011207001013	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙软包饰面 2. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:皮质软包饰面(TR-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	44.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 21 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.53			
6	011406001007	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍(PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.53			
		敞开办公区						
1	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层, 三遍防火涂料处理, 饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 4. 五金配件:包括十字铰链、不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.9			
2	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 22 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006011	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.73			
4	011207001014	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙板 (WF-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	56.49			
5	011207001015	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.81			
6	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.45			
7	011406001008	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 23 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011406001009	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 服务台上部立面 2. 基层类型: 柜体基层 3. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料 (PT01) 三遍 5. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.48			
		劳动纠纷室						
1	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢防火防盗门 (色同原建筑门) FM 乙1528 2. 使用部位: 劳动纠纷室 3. 门框或扇外围尺寸: 1500*2800mm 4. 门框、扇材质: 同原建筑门 5. 五金配件: 明装式闭门器、顺序器和执手锁 (同原建筑门) 等全部附件 6. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.2			
2	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.75			
3	011105006012	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙上踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 24 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006013	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块墙上踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.02			
5	011207001016	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.69			
6	011207001017	墙面装饰板	1. 使用部位:砌体或混凝土隔墙木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:砌体或混凝土墙体25mm卡尺龙骨间距600mm，50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板，刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定，18mm厚木饰面挂墙板（WF-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.74			
7	011302001011	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝，M8膨胀螺栓固定，高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨，副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	22.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 25 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011406001010	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	22.44			
		原监控室						
1	011105006014	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.26			
2	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型: 混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	76.51			
3	011207001018	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 26 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001012	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.06			
5	011406001011	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	76.51			
		办公室-25m2						
1	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006015	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 27 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001019	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3. 87			
4	011302001013	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	24. 57			
5	011406001012	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	53. 98			
		主任办公室-15m2						
1	010801002009	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 28 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006016	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.95			
3	011105006017	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.32			
4	011201004003	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.43			
5	011302001014	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 29 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001013	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	44			
		杂物间						
1	010801002010	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006018	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.44			
3	011302001015	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 30 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001014	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数：封闭底涂料一道，白色无机涂料（PT01）三遍 4. 其他要求：其他未尽事宜详见图纸设计	m2	15.44			
		敞开办公室-40m2						
1	010801002011	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸：800x2100mm 3. 门框、扇材质：60mm宽门框（色同门） 4. 五金配件：包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明：防火等级按原建筑设计，其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001006	窗帘	1. 窗帘材质：布艺卷帘（TR-04） 2. 其他说明：含轨道，其他未尽事宜详见图纸设计	m	7.25			
3	011105006019	金属踢脚线	1. 使用部位：轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度：80mm 3. 基层材料种类、规格：固定12mm厚多层板，刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 5. 其他要求：其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.97			
4	011105006020	金属踢脚线	1. 使用部位：砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度：80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 4. 其他要求：其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 31 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201004004	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.77			
6	011302001016	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	40.02			
7	011406001015	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	66.94			
		设备监控室						
1	010801002012	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 32 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010810001007	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	1.87			
3	011105006021	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.01			
4	011105006022	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	0.14			
5	011201004005	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝 土或加气混凝土砌 块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥 砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝 网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3 水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥 浆一道(内掺水重3 %~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3 水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	3.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 33 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001017	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定 600*600*0.8mm 厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.31			
7	011406001016	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	38.26			
		走廊、大厅						
1	011105006023	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定 12mm 厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.7			
2	011302001018	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨, 副龙骨采用 50 系列间距 300*600mm 轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	92.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 34 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001017	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	159.39			
4	011406001018	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	92.28			
		司法办公室						
1	010801002013	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门JM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006024	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 35 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001019	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定 600*600*0.8mm 厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.32			
4	011406001019	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	40.05			
		科长办公室						
1	010801002014	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门 MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm 宽门框 (色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006025	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定 12mm 厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 36 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001020	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.36			
4	011406001020	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	39.7			
		办事窗口(6窗口)-50m2						
1	010801002015	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006026	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 37 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011207001020	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定,18mm厚木饰面挂墙板(WF-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	56.66			
4	011207001021	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	8.28			
5	011302001021	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝,M8膨胀螺栓固定,高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨,副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	28.69			
6	011406001021	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍(PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	28.69			
7	011406001022	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:服务台上部立面 2. 基层类型:柜体基层 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料(PT01)三遍 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.21			
		办事窗口(6窗口)-21m2						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 38 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010808001003	木门窗套	1. 门洞口尺寸:800*2400mm 2. 门窗套展开宽度:270mm 3. 基层材料种类:轻钢龙骨隔墙 4. 面层材料品种、规格:定制木门套, 同室内木门 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.66			
2	011105006027	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.61			
3	011207001022	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙板(WF-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	30.32			
4	011302001022	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 39 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001023	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 2.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨, 副龙骨采用 50 系列间距 300*600mm 轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 变标高侧面采用 18mm 细木工板做背衬基层板, 刷防火涂料三遍, 外附双层 9.5mm 厚纸面石膏板 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.32			
6	011406001023	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.93			
7	011406001024	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 服务台上部立面 2. 基层类型: 柜体基层 3. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料 (PT01) 三遍 5. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.49			
		保安室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 40 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门SGM-02 2. 门框或扇外围尺寸:2500*2350mm 3. 门框、扇材质:门框同原建筑窗 4. 玻璃品种、厚度:透明钢化玻璃12mm, 色同原建筑窗 5. 五金配件:包括插芯锁式逃生装置、明装式闭门器、门禁系统等全部配件 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.88			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:室内玻璃推拉窗DC-01, 尺寸800*800mm 2. 使用部位:保安室 3. 框、扇材质、厚度:断桥铝78系列白色窗框, 单层8mm厚钢化玻璃 4. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.64			
3	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	7.38			
4	011105006028	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 41 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105006029	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.88			
6	011201004006	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.09			
7	011302001024	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 42 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011302001025	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.69			
9	011406001025	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 基层类型:水泥砂浆抹灰基层 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.08			
10	011406001026	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	29.85			
11	011406001027	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍(PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.49			
		保安休息室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 43 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002016	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006030	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.25			
3	011105006031	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.61			
4	011201004007	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	8.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 44 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001026	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	7.67			
6	011406001028	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	7.67			
7	011406001029	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	29.37			
		影像室						
1	010801002017	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2340mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 45 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006032	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.92			
3	011302001027	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.76			
4	011406001030	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.76			
5	011406001031	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.3			
		办公室-12.5m2						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 46 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002018	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001009	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.68			
3	011105006033	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.83			
4	011105006034	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 47 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201004008	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	8.57			
6	011302001028	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.48			
7	011406001032	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	8.18			
8	011406001033	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.53			
		电梯厅						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 48 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001029	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.59			
2	011406001034	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	54.62			
		分部小计						
		二层						
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位: 卫生间 2. 饰面材料种类: 地砖块料 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	35.63			
2	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位: 踢脚线 2. 饰面材料种类: 块料 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.89			
3	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 拆除格栅吊顶 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨, 金属格栅 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	449.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 49 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011608001002	铲除油漆面	1. 拆除部位:墙、柱 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	197.58			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.83			
		新建隔墙隔断						
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:二层卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:M10砂浆,轻质砖砌筑 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	1.98			
2	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:新建加气块填充隔墙,高度3.6m以内 2. 墙厚:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:详图纸设计 4. 砂浆强度等级:M10 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	13.49			
3	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:新建加气块填充隔墙,高度3.6m以上 2. 墙厚:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:详图纸设计 4. 砂浆强度等级:M10 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	1.85			
4	010503004002	圈梁	1. 使用部位:新建隔墙下混凝土墙基 2. 混凝土种类:预拌C20 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	0.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 50 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300, 直径6.5 2. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	t	0.002			
6	010516003001	机械连接	1. 连接方式:植筋(新建砌体墙与原结构连接) 2. 规格:HPB300, ϕ 6.5 3. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	个	49			
7	010603001002	实腹钢柱	1. 使用部位:隔墙内钢柱 2. 骨架、边框材料种类、规格:构造钢柱采用Q235B热轧工字钢100*68*4.5mm, 在高3000mm加钢梁, 长间距500mm, 墙相交处加柱) 3. 防锈要求:防腐防锈处理详图纸 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	t	0.84			
8	010604001002	钢梁	1. 使用部位:隔墙内钢梁 2. 骨架、边框材料种类、规格:构造钢柱采用Q235B热轧工字钢100*68*4.5mm, 在高3000mm加钢梁, 长间距500mm, 墙相交处加柱) 3. 防锈要求:防腐防锈处理详图纸 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	t	1.066			
9	011210002007	金属隔断	1. 隔墙名称:100系列轻钢龙骨隔墙, 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心1骨@1000mm, 上下固定在楼板顶底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	318.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 51 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011210002008	金属隔断	1. 隔墙名称:100系列轻钢龙骨隔墙, 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@100mm, 上下固定在楼板顶底, 木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm, 刷防火涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm厚纸面石膏板+单层12mm厚多层板基层, 刷防火涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	70.69			
		闲置区域						
1	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消火栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层, 三遍防火涂料处理, 饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 52 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-04 2. 门框或扇外围尺寸:690*2310mm 3. 使用部位:走廊管井 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.59			
3	010810001010	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	30.98			
4	011105006035	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.09			
5	011105006036	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 53 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201004009	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	142.3			
7	011406001035	抹灰面油漆	1. 涂刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	345.04			
		设备间						
1	010801001008	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-05 2. 门框或扇外围尺寸:800*2380mm 3. 使用部位:设备间暗门 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层, 三遍防火涂料处理, 饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括不锈钢合页、暗拉环等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 54 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢防火门 FM乙0824 2. 使用部位:服务大厅 3. 门框或扇外围尺寸:800*2400mm 4. 五金配件:明装式闭门器、顺序器和执手锁(同原建筑门)等全部附件 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.92			
3	010810001011	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	1.96			
4	011105006037	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.43			
5	011105006038	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 55 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201004010	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.36			
7	011302001030	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.13			
8	011406001036	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	25.92			
9	011406001037	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍(PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.13			
		洗手+卫生间						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 56 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002019	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	2			
2	010808001004	木门窗套	1. 门洞口尺寸:800*2400mm 2. 门窗套展开宽度:270mm 3. 基层材料种类:轻钢龙骨隔墙 4. 面层材料品种、规格:定制木门套, 同室内木门 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m	6.06			
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 使用部位:卫生间 2. 基层做法:6mm厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚JS涂膜防水, 立面高度2000mm 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	76.35			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 使用部位:二层卫生间 2. 基层做法:刷界面剂一道 3. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚JS涂膜防水, 立面高度2000mm 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 57 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003001	块料楼地面	1. 使用部位:二层卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:素水泥浆粘贴8~12mm厚300*300mm防滑地砖 (GT-02) 4. 勾缝材料种类:3mm缝, 专用勾缝剂 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.07			
6	011108001001	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:原基层刷三遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:素水泥浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 (ST-02) 5. 勾缝材料种类:3mm宽缝, 专用勾缝剂 6. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.71			
7	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砌块内墙 2. 安装方式:素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙砖 (GT-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	96.83			
8	011207001023	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:包管道, 18mm厚筑夹板刷防火涂料三遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚水泥压力板面层 3. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
第 58 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011210005001	成品隔断	1. 使用部位: 卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色: 18mm厚仿木饰面抗倍特板隔断及配套门, 隔断高度2000mm 3. 配件品种、规格: 包括合页、把手等全部配件, 304 不锈钢 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	25.12			
10	011302001031	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 300*300*0.8mm厚铝扣板吊顶, 专用挂件固定 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	31.08			
11	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 台面25mm厚中国黑石材饰面(ST-02) 2. 支架、配件品种、规格: 40*40mm钢结构基础, 18mm筑夹板基层 3. 其他要求: 含台面开孔, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.72			
		值班室						
1	010801002020	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2340mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001012	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	8.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 59 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006039	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.62			
4	011105006040	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板，刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.85			
5	011201004011	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	22.06			
6	011302001032	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝，M8膨胀螺栓固定，高度1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨，副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.77			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 60 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011406001038	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	53.67			
8	011406001039	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.77			
		视频会议室						
1	010801002021	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-03 2. 门框或扇外围尺寸: 1200x2340mm 3. 使用部位: 二层休息室等 4. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 5. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001013	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	8.24			
3	011104001001	地毯楼地面	1. 使用部位: 二层会议室 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600mm地毯 (CF01) 3. 粘结材料种类: 地毯专用胶垫 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	48.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 61 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006041	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.76			
5	011105006042	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.57			
6	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:原基层刷三遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:素水泥粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 (ST-02) 5. 勾缝材料种类:3mm宽缝,专用勾缝剂 6. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 62 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011201004012	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.39			
8	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 使用部位:混凝土独立圆柱 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.71			
9	011302001033	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	47.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 63 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011406001040	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	77.13			
11	011406001041	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	47.96			
		领导休息室						
1	010801002022	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-03 2. 门框或扇外围尺寸: 1200x2340mm 3. 使用部位: 二层休息室等 4. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 5. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001014	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺窗帘 (TR-05) 2. 窗帘宽度、高度: 详图纸设计并结合现场实际确定 3. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.96			
3	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 原基层刷一遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 素水泥浆粘贴8*12mm厚800*800mm地砖 (GT-01) 3. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	35.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 64 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011104001002	地毯楼地面	1. 使用部位:二层会议室 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制尺寸地毯 (CF02) 3. 粘结材料种类:地毯专用胶垫 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	35.13			
5	011105006043	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	0.47			
6	011105006044	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	1.38			
7	011108001003	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:原基层刷三遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:素水泥粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 (ST-02) 5. 勾缝材料种类:3mm宽缝,专用勾缝剂 6. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	0.14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 65 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011207001024	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定,18mm厚木饰面挂墙板(WF-01) 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	30.99			
9	011207001025	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙硬包饰面 2. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:硬包壁画饰面(TR-02) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	8.7			
10	011207001026	墙面装饰板	1. 使用部位:砌体或混凝土隔墙木饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:砌体或混凝土墙体25mm卡尺龙骨间距600mm,50系列轻钢龙骨间距300mm 3. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定,18mm厚木饰面挂墙板(WF-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	12.48			
11	011207001027	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定,18mm厚白色木饰面挂墙板(WF-04) 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	9.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 66 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011302001034	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.03m/1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求: 其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	35.03			
13	011406001042	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	41.76			
14	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型: 吊顶天棚石膏板 2. 线条材料品种、规格、颜色: T型10mm黑色金属条 3. 其他要求: 其他 未尽事宜详见图纸设计	m	15.22			
		茶水区						
1	010810001015	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	2.67			
2	011102003003	块料楼地面	1. 使用部位: 二层卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 素水泥浆粘贴8*12mm厚800*800mm地砖 (GT-01) 4. 勾缝材料种类: 3mm缝, 专用勾缝剂 5. 其他要求: 其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	17.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 67 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006045	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.45			
4	011105006046	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.5			
5	011201004013	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.47			
6	011406001043	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道,白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	30.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 68 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:台面25mm厚中国黑石材饰面(ST-02) 2. 支架、配件品种、规格:40*40mm钢结构基础, 18mm筑夹板基层 3. 其他要求:含台面开孔, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.42			
		电梯厅一顶棚乳胶漆翻新						
1	011406001044	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.5			
		会议室						
1	010801002023	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-04 2. 门框或扇外围尺寸: 1500x2340mm 3. 使用部位: 二层会议室 4. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 5. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	2			
2	011104001003	地毯楼地面	1. 使用部位: 二层会议室 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600mm地毯 (CF01) 3. 粘结材料种类: 地毯专用胶垫 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 69 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011105006047	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.67			
4	011105006048	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.39			
5	011108001004	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:原基层刷三遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:素水泥粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 (ST-02) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.36			
6	011201004014	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	4.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 70 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011207001028	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚筑夹板包管道, 防火涂料三遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚石膏板 3. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.42			
8	011302001035	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.85			
9	011406001045	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 基层类型:水泥砂浆抹灰基层 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	57.45			
10	011406001046	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍(PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.85			
		大会议室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 71 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010606006001	钢平台	1. 使用部位:二层会议室地台钢结构基础 2. 钢材品种、规格:冷弯空心型方钢40*4.0mm间距400mm，立柱高450mm 3. 其他要求:防腐防锈处理，其他未尽事宜详见图纸设计	t	0.505			
2	010801001009	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消火栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层，三遍防火涂料处理，饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计，其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.3			
3	010801002024	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-04 2. 门框或扇外围尺寸:1500x2340mm 3. 使用部位:二层会议室 4. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 5. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计，其他未尽事宜详见图纸设计	樘	4			
4	010801002025	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-02 2. 门框或扇外围尺寸:800x2340mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计，其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 72 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011102003004	块料楼地面	1. 使用部位:会议室 2. 结合层厚度、砂浆配合比:原基层刷一遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:素水泥浆粘贴8~12mm厚800*800mm地砖 (GT-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	41.12			
6	011104001004	地毯楼地面	1. 使用部位:二层会议室 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600mm地毯 (CF01) 3. 粘结材料种类:地毯专用胶垫 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	189.12			
7	011104001005	地毯楼地面	1. 使用部位:二层会议室-主席台 2. 面层材料品种、规格、颜色:倒刺条固定600*600mm地毯 (CF01) 3. 基层材料品种、规格、颜色:9mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	19.46			
8	011104002001	竹、木 (复合) 地板	1. 使用部位:会议室主席台 2. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:冷弯空心型方钢基础 (单列) 3. 基层材料种类、规格:主席台立面和台面收口采用双层9mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:实木地板木质饰面 (WF-01) 5. 收口材料种类:U字型不锈钢收口条 (与通长木条沉头螺丝固定) 6. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 73 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011105006049	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.47			
10	011108001005	石材零星项目	1. 工程部位:过门石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:原基层刷三遍界面剂+30mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 贴结合层厚度、材料种类:素水泥粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚中国黑石材 (ST-02) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.91			
11	011207001029	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木吸音板饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨间距300mm内填吸音棉, 木龙骨刷防火涂料三遍 3. 隔离层材料种类、规格:阻尼隔音毡一道 4. 基层材料种类、规格:30*20mm木龙骨间距300mm内填吸音棉, 木龙骨刷防火涂料三遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚木饰吸音板 (WF-05) 6. 分缝材料种类、规格:5mm工艺缝 7. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	37.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 74 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011207001030	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木吸音板饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨间距300mm内填吸音棉,木龙骨刷防火涂料三遍 3. 隔离层材料种类、规格:阻尼隔音毡一道 4. 基层材料种类、规格:30*20mm木龙骨间距300mm内填吸音棉,木龙骨刷防火涂料三遍 5. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚白色木饰吸音板(WF-06) 6. 分缝材料种类、规格:5mm工艺缝 7. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	165.02			
13	011207001031	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚筑夹板包管道,防火涂料三遍 2. 面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚石膏板 3. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16.52			
14	011207001032	墙面装饰板(封窗户)	1. 使用部位:封窗户 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:同墙面做法 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 75 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011302001036	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.23m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨, 副龙骨采用 50 系列间距 300*600mm 轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	82.63			
16	011302001037	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 跌级高度 1.23m, 根据图纸设计节点图设置 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨, 副龙骨采用 50 系列间距 300*600mm 轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚吸音石膏板, 造型凹槽侧面封板 18mm 细木工板 (刷防火涂料三遍) + 9.5mm 吸音石膏板 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	124.92			
17	011302001038	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 主席台上假梁, $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 2m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨, 副龙骨采用 50 系列间距 300*600mm 轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 侧面和平面 18mm 细木工板, 刷防火涂料三遍 4. 基层材料品种、规格: 双层 9.5mm 厚纸面石膏板 5. 其他要求: 详见节点 15, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 76 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	011406001047	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	362.63			
		分部小计						
		三层						
		拆除工程						
1	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除部位: 踢脚线 2. 饰面材料种类: 块料 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.38			
2	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除部位: 厨房区域 2. 饰面材料种类: 墙砖块料 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	221.56			
3	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 拆除格栅吊顶 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨, 金属格栅 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	52.3			
4	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 拆除厨房金属吊顶 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨, 铝扣板 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	121.08			
5	011608001003	铲除油漆面	1. 拆除部位: 墙、柱 2. 抹灰层种类: 装饰面层 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	155.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 77 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011608002003	铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.02			
7	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:原轻钢龙骨 隔断墙体上开门洞 2. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.04			
		新建隔墙隔断						
1	010503004003	圈梁	1. 使用部位:新建隔墙下混凝土墙基 2. 混凝土种类:预拌C20 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	0.14			
2	011210002009	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙,100mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm,38mm穿心龙骨@1000mm,上下固定在楼板顶底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	49.57			
		会议室一局部拆除的墙面,顶,窗帘盒、窗台板						
1	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚水晶白石材(ST-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.18			
2	010810001016	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	13.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 78 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:200*200mm窗帘盒 2. 基层类型:18mm厚细木工板，刷防火涂料三遍 3. 面层类型:单层9.5mm厚纸面石膏板，刮腻子三遍磨平，乳胶漆三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m	13.28			
4	011201004015	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	47.04			
5	011302001039	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝，M8膨胀螺栓固定，高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨，副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.22			
6	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:格栅专用配套龙骨 2. 面层材料品种、规格:3mm黑色拉丝不锈钢，间距1500mm 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	59.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 79 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011406001048	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 基层类型:水泥砂浆抹灰基层 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	44.14			
8	011406001049	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.85			
		餐包一窗帘盒、窗台板, 顶棚						
1	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚水晶白石材 (ST-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.13			
2	010810001017	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 (TR-05) 2. 窗帘宽度、高度:详图纸设计并结合现场实际确定 3. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	9.46			
3	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:200*200mm窗帘盒 2. 基层类型:18mm厚细木工板, 刷防火涂料三遍 3. 面层类型:单层9.5mm厚纸面石膏板, 刮腻子三遍磨平, 乳胶漆三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m	4.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 80 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001040	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	42.23			
5	011406001050	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	48.01			
		餐包卫生间一不在拆除改造范围, 只计窗帘						
1	010810001018	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3			
		空置房-5.6m2-不在拆除改造范围						
		空置房-11m2-局部拆除改造墙面, 装修顶棚						
1	010810001019	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 81 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201004016	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12			
3	011302001041	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.01			
4	011406001051	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.01			
5	011406001052	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 基层类型:水泥砂浆抹灰基层 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 82 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		空置房-28m2—不在拆除改造范围，只记窗帘						
1	010810001020	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 (TR-05) 2. 窗帘宽度、高度:详图纸设计并结合现场实际确定 3. 其他说明:含轨道，其他未尽事宜详见图纸设计	m	8.05			
		空置房-33m2—不在拆除改造范围，只记窗帘						
1	010810001021	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 (TR-05) 2. 窗帘宽度、高度:详图纸设计并结合现场实际确定 3. 其他说明:含轨道，其他未尽事宜详见图纸设计	m	7.75			
		空置房-21m2—不在拆除改造范围						
		餐厅一改造踢脚						
1	010801001010	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消火栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层，三遍防火涂料处理，饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计，其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.65			
2	010810001022	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道，其他未尽事宜详见图纸设计	m	12.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 83 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006050	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.17			
4	011105006051	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.31			
5	011406001053	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙, 隔墙包管道处 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.13			
		服务用房4-改造墙、顶						
1	011302001042	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 84 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001054	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.9			
3	011406001055	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	47.8			
		服务用房3—局部墙面, 踢脚, 吊顶						
1	010801002026	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006052	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 85 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001043	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.25			
4	011406001056	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.82			
		服务用房2—局部墙面, 踢脚, 吊顶						
1	010801002027	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006053	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 86 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001044	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.26			
4	011406001057	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	29.64			
		服务用房1—局部墙面, 踢脚, 吊顶						
1	010801002028	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006054	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 87 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011201004017	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.18			
4	011302001045	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.03			
5	011406001058	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	29			
		空置房-7m2—不在拆除改造范围, 只记窗帘						
1	010810001023	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.14			
		走廊—全部踢脚, 局部顶						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 88 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001011	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消防栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.3			
2	010801001012	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-04 2. 门框或扇外围尺寸:690*2310mm 3. 使用部位:走廊管井 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.59			
3	010810001024	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	2.84			
4	011105006055	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 89 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105006056	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.39			
6	011302001046	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	52.31			
7	011406001059	抹灰面油漆	1. 涂刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、涂刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	52.31			
		厨房一改造墙面和顶						
1	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砌块内墙 2. 安装方式:素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm墙砖 (GT-03) 4. 找平层、结合层做法:原找平层 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	131.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 90 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001047	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.26m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定300*300*0.8mm厚铝扣板吊顶(PB-04) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	77.91			
		洗碗间一改造墙面和顶						
1	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型: 砌块内墙 2. 安装方式: 素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300mm墙砖 (GT-03) 4. 找平层、结合层做法: 原找平层 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	45.64			
2	011302001048	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.26m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定300*300*0.8mm厚铝扣板吊顶(PB-04) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.04			
		厨房前室一改造墙面和顶						
1	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型: 砌块内墙 2. 安装方式: 素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300mm墙砖 (GT-03) 4. 找平层、结合层做法: 原找平层 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	28.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 91 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001049	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.26m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定 300*300*0.8mm 厚铝扣板吊顶 (PB-04) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.59			
		储物间一改造墙面和顶						
1	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型: 砌块内墙 2. 安装方式: 素水泥浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300mm 墙砖 (GT-03) 4. 找平层、结合层做法: 原找平层 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.82			
2	011302001050	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.26m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定 300*300*0.8mm 厚铝扣板吊顶 (PB-04) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.29			
		电梯厅一顶棚乳胶漆翻新						
1	011406001060	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 92 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		四层						
		拆除工程						
1	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除部位:踢脚线 2. 饰面材料种类:块料 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	23.73			
2	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:拆除格栅吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨, 金属格栅 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	565.98			
3	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:拆除石膏板吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨, 石膏板涂料饰面 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	122.98			
4	011608001004	铲除油漆面	1. 拆除部位:墙、柱 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	707.3			
5	011608002004	铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.9			
6	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:原轻钢龙骨 隔断墙体上开门洞 2. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 93 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除名称:整体拆除轻钢龙骨隔墙及饰面 2. 拆除隔墙的饰面种类:以现场拆除实际为准 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	32.07			
8	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除名称:拆除玻璃隔断及其门 2. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	110.11			
		新建隔墙隔断						
1	010503004004	圈梁	1. 使用部位:新建隔墙下混凝土墙基 2. 混凝土种类:预拌C20 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	0.68			
2	011210002010	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙,120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm,38mm穿心龙骨@100mm,上下固定在楼板顶底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	76.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 94 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011210002011	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙, 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@1000mm, 上下固定在楼板顶底, 木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm, 刷防火涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm厚纸面石膏板+单层12mm厚多层板基层, 刷防火涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	34.56			
4	011210002012	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙, 120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm, 38mm穿心龙骨@1000mm, 上下固定在楼板顶底, 木基层板采用30*20mm木龙骨基层间距300mm, 刷防火涂料三遍 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面单层12mm厚多层板基层, 刷防火涂料三遍 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 95 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011210003001	玻璃隔断	1. 使用部位:新建玻璃隔断 2. 边框材料种类、规格:铝合金外框80mm厚, 隔断顶部与结构板之间, 采用50系列轻钢龙骨固定, 18mm阻燃板连接 3. 玻璃品种、规格、颜色:单层12mm厚钢化磨砂玻璃 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	64.64			
		空置房-37m2						
1	011105006057	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.06			
2	011105006058	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.79			
3	011201004018	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	35.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 96 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011302001051	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定 600*600*0.8mm 厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	38.39			
5	011406001061	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	63.52			
		空置房-20m2						
1	010810001025	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	1.78			
2	011105006059	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.24			
3	011105006060	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定 12mm 厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 97 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201004019	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.25			
5	011302001052	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.63			
6	011406001062	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	59.28			
		敞开办公区						
1	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门MM-05 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 使用部位:四层、五层办公室 4. 门框、扇材质:同现有玻璃门 5. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 98 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010810001026	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	22.21			
3	011105006061	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	2.92			
4	011105006062	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.06			
5	011201004020	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝 土或加气混凝土砌 块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥 砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝 网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3 水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥 浆一道(内掺水重3 %~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3 水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	64.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 99 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011208001004	柱（梁）面装饰	1. 使用部位:混凝土独立圆柱 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	13.43			
7	011302001053	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	109.56			
8	011406001063	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	109.36			
		社会部门一顶棚不在拆除范围						
1	011105006063	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	0.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 100 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001064	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	7.27			
		执法部门						
1	011105006064	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.5			
2	011302001054	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	53.26			
3	011406001065	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	53.6			
		办公室-20m2 (执法部门办公室内)						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 101 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚水晶白石材 (ST-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.11			
2	010810001027	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.23			
3	011105006065	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.54			
4	011105006066	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.61			
5	011201004021	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 102 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001055	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.13			
7	011406001066	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	36.42			
8	011406001067	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍(PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.13			
		环保部门						
1	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门MM-05 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 使用部位:四层、五层办公室 4. 门框、扇材质:同现有玻璃门 5. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 103 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006067	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.38			
3	011302001056	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	69.28			
4	011406001068	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	85.23			
		办公室-20m2 (环保部门办公室内)						
1	010809004004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚水晶白石材 (ST-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.14			
2	010810001028	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	6.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 104 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006068	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.51			
4	011105006069	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.89			
5	011201004022	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.98			
6	011302001057	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨,副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 105 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011406001069	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.86			
8	011406001070	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	43.07			
		武装办公室						
1	010809004005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm厚水晶白石材 (ST-01) 3. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.07			
2	010810001029	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	4.04			
3	011105006070	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 106 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006071	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.89			
5	011201004023	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.94			
6	011302001058	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	19.45			
7	011406001071	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	38.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 107 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011406001072	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	19.45			
		纪委办公室						
1	010801002029	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010809004006	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm厚水晶白石材 (ST-01) 3. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.14			
3	010810001030	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.45			
4	011105006072	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 108 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105006073	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.42			
6	011201004024	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.27			
7	011302001059	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	40.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 109 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011406001073	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	40.43			
9	011406001074	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	58.81			
		纪委一内部会议室						
1	010810001031	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	7.58			
2	011105006074	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.83			
3	011105006075	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 110 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201004025	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.33			
5	011302001060	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.21			
6	011406001075	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.21			
7	011406001076	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	48.26			
		前厅+走廊						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 111 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001013	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消防栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.65			
2	010801001014	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-04 2. 门框或扇外围尺寸:690*2310mm 3. 使用部位:走廊管井 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.59			
3	010810001032	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.2			
4	011105006076	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 112 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011105006077	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2.49			
6	011201004026	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.91			
7	011302001061	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	161.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 113 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011406001077	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	161.43			
9	011406001078	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	137.01			
		资料档案室一一顶棚不在拆除范围						
1	010810001033	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.63			
2	011105006078	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80 mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.37			
3	011105006079	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80 mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm 厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 114 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201004027	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	10.07			
5	011406001079	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	48.4			
		服务用房1						
1	010802001005	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门MM-05 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 使用部位:四层、五层办公室 4. 门框、扇材质:同现有玻璃门 5. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
2	011105006080	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.73			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 115 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001062	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.53			
4	011406001080	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	25.84			
		服务用房2						
1	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门MM-05 2. 门框或扇外围尺寸:800*2100mm 3. 使用部位:四层、五层办公室 4. 门框、扇材质:同现有玻璃门 5. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
2	011105006081	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 116 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001063	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.95			
4	011406001081	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	28.63			
		服务用房3						
1	010801002030	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门), 背面软包饰面同墙面 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006082	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 117 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006083	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.1			
4	011207001033	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙软包饰面 2. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:皮质软包饰面 (TR-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	47.74			
5	011302001064	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.01			
6	011406001082	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.01			
		服务用房4						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 118 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002031	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门), 背面软包饰面同墙面 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001034	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	1.38			
3	011105006084	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.1			
4	011105006085	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.24			
5	011207001034	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙软包饰面 2. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:皮质软包饰面 (TR-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 119 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001065	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.01			
7	011406001083	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.01			
		服务用房5						
1	010801002032	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门), 背面软包饰面同墙面 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006086	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 120 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006087	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.03			
4	011207001035	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙软包饰面 2. 基层材料种类、规格:12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:皮质软包饰面 (TR-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	48.02			
5	011302001066	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16.92			
6	011406001084	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16.92			
		农业农村部门办公室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 121 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010810001035	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	9.26			
2	011105006088	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	0.81			
3	011105006089	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	0.89			
4	011201004028	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝 土或加气混凝土砌 块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥 砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝 网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3 水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥 浆一道(内掺水重3 %~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3 水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	19.93			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 122 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011302001067	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\Phi 8$ 吊丝, M8 膨胀螺栓固定, 高度 1.4m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 系列间距 900mm 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定 600*600*0.8mm 厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	48.48			
6	011406001085	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	51.51			
		电梯厅一石膏板吊顶的乳胶漆翻新						
1	011406001086	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.83			
		分部小计						
		五层						
		拆除工程						
1	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除部位: 踢脚线 2. 饰面材料种类: 块料 3. 其他说明: 含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	25.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 123 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:拆除格栅吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨, 金属格栅 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	277.36			
3	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:拆除石膏板吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨, 石膏板涂料饰面 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	158.11			
4	011608001005	铲除油漆面	1. 拆除部位:墙、柱 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	876.04			
5	011608002005	铲除涂料面	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:装饰面层 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	67.51			
6	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:原轻钢龙骨 隔断墙体上开门洞 2. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.94			
7	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 拆除名称:拆除玻璃隔断及其门 2. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	77.45			
8	011609002007	隔断隔墙拆除	1. 拆除名称:整体拆除轻钢龙骨隔墙及饰面 2. 拆除隔墙的饰面种类:以现场拆除实际为准 3. 其他说明:含拆除垃圾集中堆放, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	91.24			
		新建隔墙隔断						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 124 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010503004005	圈梁	1. 使用部位:新建隔墙下混凝土墙基 2. 混凝土种类:预拌C20 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m3	1.26			
2	011210002013	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙,120mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm,38mm穿心龙骨@100mm,上下固定在楼板顶底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	172.22			
3	011210002014	金属隔断	1. 隔墙名称:75系列轻钢龙骨隔墙,100mm厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨@400mm,38mm穿心龙骨@100mm,上下固定在楼板顶底 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层12mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:内填防火隔音棉 5. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	215.8			
		领导办公室1——墙面不在改造范围						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 125 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001015	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-06 2. 门框或扇外围尺寸:800*2180mm 3. 使用部位:领导办公室 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括合页、暗拉环等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
2	010801002033	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
3	010809004007	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚水晶白石材(ST-01) 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.11			
4	010810001036	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘(TR-05) 2. 窗帘宽度、高度:详图纸设计并结合现场实际确定 3. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	10.2			
5	010810002003	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:200*200mm窗帘盒 2. 基层类型:18mm厚细木工板,刷防火涂料三遍 3. 面层类型:单层9.5mm厚纸面石膏板,刮腻子三遍磨平,乳胶漆三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m	2.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 126 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011105006090	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.42			
7	011105006091	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.82			
8	011207001036	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定,18mm厚木饰面挂墙板 (WF-02) 3. 压条材料种类、规格:饰面5mm抽缝 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.07			
9	011302001068	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨,副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	16.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 127 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011406001087	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.78			
		领导办公室1的卫生间——暂不改造						
		领导办公室2——墙面不在改造范围						
1	010801001016	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 木暗门AM-06 2. 门框或扇外围尺寸: 800*2180mm 3. 使用部位: 领导办公室 4. 门框、扇材质: 木龙骨门框、9mm多层板基层, 三遍防火涂料处理, 饰面材质和颜色同木质墙板 (饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件: 包括合页、暗拉环等 6. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.68			
2	010801002034	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
3	010809004008	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆粘贴 2. 窗台板材质、规格、颜色: 20mm厚水晶白石材 (ST-01) 3. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 128 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010810001037	窗帘	1. 窗帘材质:布艺窗帘 (TR-05) 2. 窗帘宽度、高度:详图纸设计并结合现场实际确定 3. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.88			
5	010810002004	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:200*200mm窗帘盒 2. 基层类型:18mm厚细木工板, 刷防火涂料三遍 3. 面层类型:单层9.5mm厚纸面石膏板, 刮腻子三遍磨平, 乳胶漆三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m	5.3			
6	011105006092	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.24			
7	011105006093	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.04			
8	011207001037	墙面装饰板	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙木饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚木挂条安装固定, 18mm厚木饰面挂墙板 (WF-02) 3. 压条材料种类、规格:饰面5mm抽缝 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	14.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 129 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011302001069	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	17.05			
10	011406001088	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	21.89			
		领导办公室2的卫生间——暂不改造						
		服务用房1						
1	011105006094	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 130 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001070	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.55			
3	011406001089	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	20.55			
4	011406001090	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	24.95			
		服务用房2——项不在拆除改造范围						
1	011105006095	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.29			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 131 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001091	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	46. 52			
		服务用房3						
1	011105006096	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	2			
2	011302001071	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	62. 43			
3	011406001092	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	70. 37			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 132 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001093	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	62.43			
		服务用房4——墙面不在改造范围						
1	011104001006	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 定制尺寸地毯 (CF02) 2. 粘结材料种类: 地毯专用胶垫 3. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.04			
2	011105006097	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.33			
3	011302001072	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格: 双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 133 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001094	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	41.51			
		服务用房5—顶棚不在拆除图						
1	011105006098	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.93			
2	011406001095	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.83			
		技术用房						
1	010801002035	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 134 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006099	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.1			
3	011302001073	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨, 副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.17			
4	011406001096	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	40.1			
5	011406001097	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.17			
		文印室						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 135 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801002036	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006100	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.71			
3	011302001074	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定,高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨,副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.64			
4	011406001098	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道,白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	61.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 136 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011406001099	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	18.64			
		标准办公室1						
1	010801002037	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸: 800x2100mm 3. 门框、扇材质: 60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件: 包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明: 防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006101	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.93			
3	011302001075	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 137 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001100	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33. 55			
		标准办公室2						
1	010801002038	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001038	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3. 77			
3	011105006102	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0. 57			
4	011105006103	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0. 35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 138 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201004029	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.04			
6	011302001076	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	9.27			
7	011406001101	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	29.82			
		标准办公室3						
1	010801002039	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 139 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006104	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.92			
3	011105006105	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.17			
4	011201004030	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.99			
5	011207001038	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 140 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001077	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.13			
7	011406001102	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	39.23			
		标准办公室4						
1	010801002040	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	011105006106	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 141 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011302001078	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	10			
4	011406001103	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	35.37			
		标准办公室5						
1	010801002041	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001039	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	6.44			
3	011105006107	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 142 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006108	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.51			
5	011201004031	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	10.67			
6	011207001039	墙面装饰板(封窗户)	1. 使用部位:封窗户 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:同墙面做法 4. 其他说明:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.46			
7	011207001040	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板包管道 2. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	3.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 143 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011302001079	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	12.71			
9	011406001104	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	29.37			
		标准办公室6						
1	010801002042	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001040	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	4.26			
3	011105006109	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 144 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006110	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.7			
5	011201004032	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.99			
6	011302001080	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.33			
7	011406001105	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	39.53			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 145 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		标准办公室7						
1	010801002043	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001041	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.39			
3	011105006111	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.24			
4	011105006112	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 146 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201004033	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.12			
6	011302001081	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.8			
7	011406001106	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	34.93			
		标准办公室8						
1	010801002044	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 147 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010810001042	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	3.39			
3	011105006113	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	0.24			
4	011105006114	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	0.82			
5	011201004034	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝 土或加气混凝土砌 块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥 砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝 网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3 水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥 浆一道(内掺水重3 %~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3 水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	3.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 148 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011302001082	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.8			
7	011406001107	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	33.41			
		标准办公室9						
1	010801002045	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001043	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	2.45			
3	011105006115	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 149 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011105006116	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.82			
5	011201004035	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	8.69			
6	011302001083	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.8			
7	011406001108	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	38.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 150 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		标准办公室10						
1	010801002046	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木门MM-01 2. 门框或扇外围尺寸:800x2100mm 3. 门框、扇材质:60mm宽门框(色同门) 4. 五金配件:包括不锈钢执手锁等 5. 其他说明:防火等级按原建筑设计, 其他未尽事宜详见图纸设计	樘	1			
2	010810001044	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.43			
3	011105006117	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.24			
4	011105006118	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 151 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201004036	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.19			
6	011302001084	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项(PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	11.92			
7	011406001109	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	35.09			
		走廊——原墙面不在改造范围						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 152 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010801001017	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-03 2. 门框或扇外围尺寸:650*1000mm 3. 使用部位:消防栓 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.65			
2	010801001018	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木暗门AM-04 2. 门框或扇外围尺寸:690*2310mm 3. 使用部位:走廊管井 4. 门框、扇材质:木龙骨门框、9mm多层板基层,三遍防火涂料处理,饰面材质和颜色同木质墙板(饰面单列见墙饰面) 5. 五金配件:包括反弹合页等 6. 其他说明:防火等级按原建筑设计,其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.59			
3	010810001045	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘(TR-04) 2. 其他说明:含轨道,其他未尽事宜详见图纸设计	m	2.21			
4	011105006119	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚(SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	5.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 153 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011105006120	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.43			
6	011302001085	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝，M8膨胀螺栓固定，高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨采用50系列间距900mm轻钢龙骨，副龙骨采用50系列间距300*600mm轻钢龙骨 3. 基层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	150.07			
7	011406001110	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道，白色无机涂料（PT01）三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	107.72			
8	011406001111	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:吊顶天棚 2. 基层类型:石膏板基层 3. 刮腻子要求:满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三遍（PT-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	150.07			
		党政办公室27m2-2						
1	010810001046	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘（TR-04） 2. 其他说明:含轨道，其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 154 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006121	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.32			
3	011105006122	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板,刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.3			
4	011201004037	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	8.87			
5	011302001086	吊顶天棚	1. 吊项形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊项 (PB-03) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	27.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 155 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011406001112	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	55.24			
		党政办公室27m2-1——顶不在拆除改造范围						
1	010810001047	窗帘	1. 窗帘材质: 布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明: 含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.57			
2	011105006123	金属踢脚线	1. 使用部位: 砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.88			
3	011105006124	金属踢脚线	1. 使用部位: 轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度: 80mm 3. 基层材料种类、规格: 固定12mm厚多层板, 刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 156 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201004038	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	27.17			
5	011406001113	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	52.25			
		财务室——顶不在拆除改造范围						
1	010810001048	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.88			
2	011105006125	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 157 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006126	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板, 刷防火涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	1.26			
4	011201004039	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3% 5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	6.33			
5	011406001114	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料 (PT01) 三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	50.93			
		三资办——顶不在拆除改造范围						
1	010810001049	窗帘	1. 窗帘材质:布艺卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜详见图纸设计	m	3.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 158 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006127	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.95			
3	011105006128	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80mm 3. 基层材料种类、规格:固定12mm厚多层板，刷防水涂料三遍 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚（SS-01） 5. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	0.67			
4	011201004040	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	30.93			
5	011406001115	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道，白色无机涂料（PT01）三遍 4. 其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	54.77			
		档案室（含空置房）						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 159 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010810001050	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	17.33			
2	011105006129	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.59			
3	011105006130	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.24			
4	011201004041	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝 土或加气混凝土砌 块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥 砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝 网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3 水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥 浆一道(内掺水重3 %~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3 水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	25.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 160 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011208001005	柱（梁）面装饰	1. 使用部位:混凝土独立圆柱 2. 做法:（1）聚合物水泥砂浆修补墙面 （2）墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) （3）10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 （4）108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) （5）6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	13.43			
6	011302001087	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝, M8膨胀螺栓固定, 高度1.28m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	63.69			
7	011406001116	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:独立柱 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	13.43			
8	011406001117	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道, 白色无机涂料(PT01)三遍 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸设计	m2	69.82			
		党政办公室77m2						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 161 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010810001051	窗帘	1. 窗帘材质:布艺 卷帘 (TR-04) 2. 其他说明:含轨道, 其他未尽事宜 详见图纸设计	m	10.35			
2	011105006131	金属踢脚线	1. 使用部位:砌块 或混凝土墙面踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 4. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	1.03			
3	011105006132	金属踢脚线	1. 使用部位:轻钢 龙骨隔墙踢脚 2. 踢脚线高度:80 mm 3. 基层材料种类、 规格:固定12mm厚 多层板, 刷防火涂 料三遍 4. 面层材料品种、 规格、颜色:1.2mm 厚黑色拉丝不锈钢 踢脚 (SS-01) 5. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	2.15			
4	011201004042	立面砂浆找平层	1. 基层类型:混凝 土或加气混凝土砌 块墙基层 2. 做法: (1) 聚合物水泥 砂浆修补墙面 (2) 墙面钉钢丝 网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3) 10厚1:0.2:3 水泥砂浆刮底 (4) 108胶素水泥 浆一道(内掺水重3 %~5%的108胶) (5) 6厚1:0.2:3 水泥砂浆找平层 3. 其他要求:其他 未尽事宜详见图纸 设计	m2	18.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 162 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011202003001	柱、梁面砂浆找平	1.柱(梁)体类型:独立矩形柱 2.基层类型:混凝土或加气混凝土砌块墙基层 3.做法:(1)聚合物水泥砂浆修补墙面 (2)墙面钉钢丝网密度约15*15mm(甩前墙面用水淋湿) (3)10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底 (4)108胶素水泥浆一道(内掺水重3%~5%的108胶) (5)6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 4.其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	7.98			
6	011302001088	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊丝,M8膨胀螺栓固定,高度1.28m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列间距900mm轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:专用挂件固定600*600*0.8mm厚矿棉板吊顶(PB-03) 4.其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	76.78			
7	011406001118	抹灰面油漆	1.喷刷涂料部位:内墙 2.刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道,白色无机涂料(PT01)三遍 4.其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	94.76			
8	011406001119	抹灰面油漆	1.喷刷涂料部位:独立柱 2.刮腻子要求:刮腻子三遍磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道,白色无机涂料(PT01)三遍 4.其他要求:其他未尽事宜详见图纸设计	m2	7.98			
		电梯厅一石膏板吊顶的乳胶漆翻新						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 163 页 共 163 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001120	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 吊顶天棚 2. 基层类型: 石膏板基层 3. 刮腻子要求: 满刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料三遍 (PT-01) 5. 其他要求: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	13.62			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 根据经批准的施工组织设计确定 2. 脚手架材质: 由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号)等规范自行确定。 3. 其他说明: 工程量不包含未改造区域, 最终工程量以实际改造范围为准	m2	6659.91			
2	011702008001	圈梁	1. 名称: 混凝土墙基模板 2. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计	m2	86.6			
3	011707007001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备应编制专项施工方案, 并采取的覆盖、包裹、封闭、隔离、清扫保洁等必要保护措施	项	1			
4	01B001	拆除建筑垃圾外运	1. 废弃料品种: 拆除建筑垃圾, 包含打包集中堆放、垂直运至楼下固定地点并装车外运 2. 运距: 自行考虑 3. 其他说明: 其他未尽事宜详见图纸设计	项	1			
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	37000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	37000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		37000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 装饰工程

标段: 高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	四层定制接待台	1. 柜体采用18mm厚免漆板(WF-03)、台面及柜体饰面采用20mm厚水晶白石材(ST-01) 2. 具体样式应满足设计和建设单位要求 3. 包含柜子的设计、制作、安装等	8000.00			3米
2	定制不锈钢立体字	1. 字体内容：内容及排版由建设单位确定 2. 材质：不锈钢 3. 包含设计、排版、制作、安装等	5000.00			
3	门禁系统	1. 根据建设单位需求购置安装 2. 数量3套	24000.00			
合 计			37000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 1 AL2 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 3. 安装方式:距地1.8米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 1 AL1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 3. 安装方式:距地1.8米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2 AL1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 3. 安装方式:距地1.8米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2 ALZM1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 3 ALZM1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 4 ALZM1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、6mm2 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 5ALZM1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 安装方式:明装配电箱,底距地1.5m 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 01ALZMZ 2. 安装方式:落地明装,支高0.3m 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 1ATGG1 5ATGG1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	2			
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2ATGG1 4ATGG1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	2			
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 3ATGG1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.0m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 1ATCCTV 2. 安装方式:明装配电箱1.5m 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 1 ALZM1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.5m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 1 ATFAS 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:明装配电箱1.5m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 CFAL 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 3. 安装方式:明装配电箱,底距地1.5m 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
		分部小计						
		照明器具						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	30			
2	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	51			
3	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	14			
4	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404034005	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	10			
6	030404034006	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	2			
7	030404035001	插座	1. 名称:单相安全型五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.75米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	2			
8	030404035002	插座	1. 名称:单相安全型五孔防水插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	9			
9	030404035003	插座	1. 名称:单相安全型五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.2米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	6			
10	030404035004	插座	1. 名称:单相安全型五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	678			
11	030404035005	插座	1. 名称:单相安全型五孔防水插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地0.5米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	6			
12	030404035006	插座	1. 名称:强电地插 2. 安装方式:地面安装 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	16			
13	030404035007	插座	1. 名称:预留电源 2. 规格:10A 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	950			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	915			
16	030412004001	装饰灯	1. 名称:暗藏式筒灯 2. 规格:10W 3. 安装形式:吊顶安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	485			
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:暗藏式射灯 2. 规格:10W 3. 安装形式:吊顶安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	110			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:8W/米 3. 安装形式:天花吊顶安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	246.49			
19	030412004004	装饰灯	1. 名称:轨道灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吊顶安装 4. 含滑轨 5. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	10			
20	030412004005	装饰灯	1. 名称:吊灯 2. 规格:40W 3. 安装形式:吊顶安装 4. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	1			
21	030412005001	荧光灯	1. 名称:100*3500平板灯 2. 安装形式:吊顶安装 3. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030412005002	荧光灯	1. 名称:100*4300 平板灯 2. 安装形式:吊顶 安装 3. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	套	2			
23	030412005003	荧光灯	1. 名称:100*8100 平板灯 2. 安装形式:吊顶 安装 3. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	套	1			
24	030412005004	荧光灯	1. 名称:150*4430 平板灯 2. 安装形式:吊顶 安装 3. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	套	10			
25	030412005005	荧光灯	1. 名称:300*1200 平板灯 2. 规格:48W 3. 安装形式:吊顶 安装 4. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	套	52			
26	030412005006	荧光灯	1. 名称:600*1200 平板灯 2. 规格:48W 3. 安装形式:吊顶 安装 4. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	套	47			
27	030412005007	荧光灯	1. 名称:600*600平 板灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吊顶 安装 4. 其他说明:详见 相关设计图纸、要 求及规范	套	195			
		分部小计						
		配管、配线						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力 电缆线 2. 规格:WDZ-YJY-5 *16 3. 材质:铜芯 4. 其他:详见图纸 设计及规范要求	m	75.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆线 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	7.14			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆线 2. 规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	126.41			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:五芯 电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜质 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	6			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:五芯 电缆截面≤35mm ² 3. 材质、类型:铜质 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	10			
6	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 敷设方式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	2609			
7	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	2291			
8	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC32 3. 敷设方式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	70.1			
10	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	4.4			
11	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	16.9			
12	030411001007	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:PC20 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	889			
13	030411003001	桥架	1. 名称:公共金属槽盒 2. 规格:200*100 3. 中间隔板隔开 4. 安装方式:梁底0.1m安装 5. 其他:详见相关图纸、要求及规范	m	387.03			
14	030411003002	桥架	1. 名称:消防金属槽盒 2. 规格:100*100 3. 中间隔板隔开 4. 安装方式:梁底0.1m安装 5. 其他:详见相关图纸、要求及规范	m	38			
15	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	8777.94			
16	030411004002	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	3579.38			
17	030411004003	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	6801.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030411004004	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	5603.91			
19	030411004005	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	151			
20	030411004006	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	66.25			
21	030411004007	配线	1. 名称:动力线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格:WDZ-BYJ-6 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	217.27			
22	030411004008	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	38.81			
23	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:热镀锌材质 3. 其他:详见相关图纸、要求及规范	kg	512.44			
24	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		弱电设备						
1	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	262			
2	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:塑料 3. 安装形式:明装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	25			
3	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:明装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	42			
4	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:综合布线箱 2. 安装方式:电井内壁装安装,高1.2m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	5			
5	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:预留电话插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	12			
6	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:暗装,距地0.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	30			
7	030502012002	信息插座	1. 名称:网络地插 2. 规格:86系列 3. 安装方式:地面暗装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	3			
8	030502012003	信息插座	1. 名称:网络+电话插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:暗装,距地0.3m 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	218			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030502012004	信息插座	1. 名称:网络+电话地插 2. 规格:86系列 3. 安装方式:地面暗装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	6			
10	030502012005	信息插座	1. 名称:预留网络插座 2. 规格:86系列 3. 安装方式:吊顶内安装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	13			
11	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 安装方式:吊顶安装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	台	42			
		分部小计						
		配管、配线						
1	030408008001	防火堵洞	1. 名称:桥架防火堵洞 2. 安装部位:竖井内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	处	4			
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PVC20 3. 敷设方式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	1493			
3	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	682.04			
4	030411003001	桥架	1. 名称:公共金属槽盒 2. 规格:200*100 3. 中间隔板隔开 4. 安装方式:梁底0.1m安装 5. 其他:详见相关图纸、要求及规范	m	302.96			
5	030411003002	桥架	1. 名称:公共金属槽盒-竖井内 2. 规格:200*100 3. 中间隔板隔开 4. 安装方式:梁底0.1m安装 5. 其他:详见相关图纸、要求及规范	m	17.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004001	配线	1. 名称:软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVV-2*1.0 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	481.23			
7	030411004002	配线	1. 名称:软导线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:RVV-2*1.0 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	3135.38			
8	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:热镀锌材质 3. 其他:详见相关图纸、要求及规范	kg	363.55			
9	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 含支架刷油 3. 安装部位:竖井内 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	kg	21.12			
10	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5EUTP4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	m	6475.42			
11	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5EUTP4 3. 敷设方式:线槽配线 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	m	14562.72			
12	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCAT5E 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	m	481.23			
13	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCAT5E 3. 敷设方式:线槽配线 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	m	3135.38			
14	030502007001	光缆	1. 名称:2芯皮线光纤 2. 敷设方式:线槽配线 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	m	65.33			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		应急照明系统						
		拆除工程						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯具拆除 2. 安装形式:壁挂 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	91			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急灯具拆除 2. 安装形式:吊装 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	17			
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ALE1 2. 安装方式:挂墙明装 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 EPD1 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 3. 安装方式:挂墙明装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	台	1			
		照明器具						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	6			
2	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 规格:钢制 3. 安装形式:明装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	6			
3	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	230			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全/疏散出口标志灯 2. 规格:1W/DC24V 3. 安装形式:吊装/门上0.2米处壁挂 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 安装形式:距地1米以下壁挂式安装 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	16			
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 安装形式:吊装 3. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	12			
7	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 规格:8W 3. 安装形式:2.5米处吊杆安装或2.2米以上壁挂 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	94			
8	030412004007	装饰灯	1. 名称:左、右向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地1米以下壁挂式安装/吊装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	套	51			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:备用照明灯具 2. 其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	12			
		配管、配线						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆线 2. 规格:BTTZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	92.26			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:五芯以下电缆截面≤16mm ² 3. 材质、类型:铜质 4. 安装部位:户内 5. 电压等级 (kV): 1KV 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	4			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	80			
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	647			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	192			
6	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	1685.74			
		分部小计						
		消防电系统						
		拆除工程						
1	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管-拆除 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	1201.96			
2	030411003001	桥架	1. 名称:公共金属槽盒-拆除 2. 规格:200*100 3. 安装方式:梁底0.1m安装 4. 其他:详见相关图纸、要求及规范	m	30.09			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线-拆除 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	2639.82			
4	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架-拆除 2. 其他:详见相关图纸、要求及规范	kg	36.11			
5	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟型火灾探测器-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	165			
6	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温型火灾探测器-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	3			
7	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	20			
9	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	11			
10	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	1			
11	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	25			
12	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线箱-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	台	1			
13	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:楼层显示器-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	5			
14	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	1			
		消防设备						
1	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:钢制 86*60 3. 安装形式:暗装 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	344			
2	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟型火灾探测器 2. 安装方式:嵌顶安装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	165			
3	030904001004	点型探测器	1. 名称:感温型火灾探测器 2. 安装方式:嵌顶安装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030904001005	点型探测器	1. 名称:气体探测器 2. 安装方式:嵌顶安装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	2			
5	030904003003	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装方式:高1.4 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	16			
6	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:高1.4 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	60			
7	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:高2.3 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	17			
8	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:高1.4 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	1			
9	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	32			
10	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:高1.4 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	台	5			
11	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 安装形式:在消防模块箱内1.4m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	11			
12	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块 2. 安装形式:在消防模块箱内1.4m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:楼层显示器 2. 安装方式:高1.4 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	5			
14	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器 2. 安装方式:高1.4 m 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	个	10			
15	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:8路气体报警控制器 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	台	1			
16	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:500点以内 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范.	系统	1			
		配管、配线						
1	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	1958.17			
2	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:暗配 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	178.4			
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	355.21			
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ-1.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	3682.41			
5	030411004005	配线	1. 名称:软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RVS-4*1.5 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	38.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 消防电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消火栓工程						
		拆除工程						
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓-拆除 2. 安装方式:明装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	9			
		新建工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管，DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 含弯头、三通等管件 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	10			
2	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓-利旧 2. 安装方式:明装 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	套	9			
		分部小计						
		喷淋工程						
		拆除工程						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内-拆除 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管；DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	19.12			
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内-拆除 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管；DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	385.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内-拆除 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管; DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	988.72			
4	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:喷头-拆除 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	537			
5	031002001001	管道支架	1. 名称:支吊架安装-拆除 2. 材质:型钢 3. 其他:其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	kg	286.37			
		新建工程						
1	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管; DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	12.94			
2	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管; DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	14.16			
3	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管; DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	283.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热浸镀锌钢管;DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	918.49			
5	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:下喷 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	582			
6	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	1			
7	030901008002	末端试水装置	1. 名称:试水阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	组	4			
8	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:自动喷水灭火系统调试 2. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	点	5			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:喷淋废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管, DN100 4. 连接形式:粘接 5. 含透气帽、管卡 6. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	25			
10	031002001002	管道支架	1. 名称:支吊架制作、安装 2. 材质:型钢 3. 其他:其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	kg	245.8			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：消防水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 消防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
		管道						
1	031001006001	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN65 3. 连接形式: 曲弹电熔管件连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	7.9			
2	031001006002	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN50 3. 连接形式: 热熔连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	24.4			
3	031001006003	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN40 3. 连接形式: 热熔连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	45.62			
4	031001006004	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN32 3. 连接形式: 热熔连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	8.4			
5	031001006005	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN25 3. 连接形式: 热熔连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	24.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001006006	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN20 3. 连接形式:热熔连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	24.27			
7	031001006007	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格: 阻氧型铝合金衬PE-RT管材 DN15 3. 连接形式:热熔连接, 含管卡 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m	64.01			
		阀门及附件						
1	031002003001	套管	1. 类型:一般钢套管 2. 介质管道规格: DN15 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	2			
2	031002003002	套管	1. 类型:一般钢套管 2. 介质管道规格: DN20 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	2			
3	031002003003	套管	1. 类型:一般钢套管 2. 介质管道规格: DN25 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	3			
4	031002003004	套管	1. 类型:一般钢套管 2. 介质管道规格: DN40 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	10			
5	031002003005	套管	1. 类型:穿楼板套管 2. 介质管道规格: DN65 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031002003006	套管	1. 类型:穿楼板套管 2. 介质管道规格: DN50 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	4			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	1			
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	1			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	9			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	3			
11	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	1			
12	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	1			
13	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031003013002	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:详见图纸设计及规范要求	个	3			
		分部小计						
		排水						
		管道						
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	15.1			
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	13.2			
3	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	101.77			
4	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及消毒冲洗 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	m	42.58			
		卫生洁具						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031002003007	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 套管规格:Φ159 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	2			
2	031002003008	套管	1. 类型:刚性防水套管 2. 套管规格:Φ219 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	1			
3	031002003009	套管	1. 类型:钢套管 2. 套管规格:DN200 3. 含预留孔洞 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	2			
4	031004003001	洗脸盆	1. 名称:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:参照图集09S304,第109页 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	组	8			
5	031004006001	大便器	1. 名称:分体式下排水(普通连接)坐便器 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:参照图集09S304,第66页 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	组	3			
6	031004006002	大便器	1. 名称:低水箱蹲式大便器 2. 组装形式:成套 3. 附件名称、数量:参照图集09S304,第84页 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	组	6			
7	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 名称:拖布池 3. 附件名称、数量:含水龙头及配套上下水附件 4. 其他:未尽事宜参见施工图、图纸答疑及相关规范图集	组	1			
8	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	7			
9	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他: 详见图纸设计及规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		通风系统						
		风管						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:δ 0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含热镀锌支吊架、法兰、管件等附件, (角钢法兰连接) 7. 接口形式:角钢、法兰连接 8. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	11.27			
2	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性软接头 2. 材质:不燃材料 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	1.12			
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架刷漆 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两道、银粉漆两遍 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	kg	64.0			
		风阀、风口						
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 规格:200*120 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	个	4			
2	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1			
		设备						
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:排气扇 2. 型号:BPT12-14A 3. 规格:风量:150m3/h;功率:28W;风压:180Pa; 4. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	台	8			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：通风工程

标段：高新区双桥办事处办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]